



ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)

LICITAÇÃO MOD.: CONVITE Nº 02/2010 – TIPO: MENOR PREÇO

Data e Hora da Entrega das Propostas: 30/08/2010

Horas: 15h00min.

LICITAÇÃO REMARCADA PARA O DIA 10/09/2010 ÀS 09H30MIN

Órgão/Entidade: 4.40 MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST.BAHIA

Unidade Gestora Interessada: 40.003 – DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EM PASTILHA DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA EM SALVADOR/BA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO NECESSÁRIO, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS

ITEM	SERVIÇOS CIVIS COMPREENDENDO:	U	QT	PREÇO - R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	RECUPERAÇÃO DA FACHADA				
1.1	Revisão geral do revestimento em pastilha incluso limpeza geral da fachada com produtos químicos, recomposição e impermeabilização de rejuntamento	M²	750,00		
1.2	Remoção de pastilha	M²	230,00		
1.3	Remoção de reboco	M²	115,00		
1.4	Execução de chapisco	M²	115,00		
1.5	Execução de reboco	M²	115,00		
1.6	Assentamento de pastilha em porcelana Jatobá 5 x 5 cm na cor gelo ártico ref.: JD 4302 ou Atlas 5 x 5 cm na cor creme ref.: SG 8408 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejuntamento	M²	105,00		
1.7	Assentamento de pastilha em porcelana Jatobá 5 x 5 cm na cor azul mediterrâneo ref.: JD 4802 ou Atlas 5 x 5 cm na cor azul ref.: SG 8403 com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluso rejuntamento	M²	125,00		
1.8	Fornecimento e assentamento de chapim em concreto pré-moldado 25 x 100 x 3 cm na parte superior da platibanda revestida com pastilha	M	140,00		
1.9	Limpeza permanente e final	Vb	1,00		
TOTAL GERAL					

OBSERVAÇÕES:

1- Apresentar junto a proposta de preço, declaração de que visitou o local onde serão realizados os serviços.

2 - Todas as medidas devem ser verificadas no local e em caso de divergências, a Diretoria de Engenharia deve ser informada para que sejam tomadas as providências necessárias Tel 71 3103-6468 (Engº :Paulo Sampaio/Alexandre / Marcus Alves).

3 - Na revisão geral do revestimento está incluso a limpeza com produtos químicos, a recomposição e impermeabilização do rejuntamento.



4 – Prazo para execução da obra: 60 (sessenta) dias

REGIME DE TRIBUTAÇÃO - LEI Nº. 10.833/03	
SIM/NÃO	OPÇÃO
	Optante pelo SIMPLES - Art. 10 , Inc.III
	Lucro Presumido ou Arbitrado – Art. 10 – Inciso II
	Lucro Real
CARGA TRIBUTÁRIA	
TIPO	PERCENTUAL
PIS/COFINS	%
ISS	%
SIMPLES	%

DADOS DO FORNECEDOR	
RAZÃO SOCIAL/NOME:	
ENDEREÇO:	E-MAIL:
CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FAX:	TELEFONE:
NOME/ASSINATURA/CARIMBO:	

DADOS PARA CONTRATAÇÃO		
NOME DO SÓCIO/PROCURADOR/REPRESENTANTE:		
CPF Nº.	RG Nº.	ORGÃO EMISSOR:
CONTA CORRENTE:	BANCO: (preferencialmente Bradesco)	AGÊNCIA: